

PRZEDMIAR ROBÓT

PIWNICE I PATIO

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 55, 58-301 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 55, 58-301 Wałbrzych
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Omietalski

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2025 rok.

Poziom cen : II kwartał 2025 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2025 rok.

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PATIO (tył budynku) - czyszczenie zabrudzeń i glonów kostki betonowej oraz innych elementów	1	9
2	PIWNICE	10	63
2.1	Rozbiórka trzonu pralniczego i inne drobne prace budowlane	10	14
2.2	Instalacje wodociągowe	15	19
2.3	Stopki stalowych belek stropów łukowych	20	23
2.4	Drzwi piwniczne ażurowe - uzupełnienie brakujących	24	24
2.5	Roboty malarsko-tynkarskie	25	47
2.6	Posadzki betonowe - malowanie	48	53
2.7	Okładziny schodów z płytek Gres	54	61
2.8	Gruz	62	63

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PATIO (tył budynku) - czyszczenie zabrudzeń i glonów kostki betonowej oraz innych elementów				
1	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie schodów - schody wraz z podestami z okładziną lastryko	stopień		
d.1	0104-02	lub płytek z balustradą. Uwaga: pkt 1+2+3	stopień	14	
		14		RAZEM	14
2		Ręczne czyszczenie i mycie płyt granitowych (nakrywy murków)	m ²		
d.1	kalk. własna	2.31*0.55+1.84*0.55	m ²	2.28	
				RAZEM	2.28
3	KNR 9-21	Mycie ciśnieniowe przydomowych placów - zmycie myjką ciśnieniową o mocy do 3,5 kW	m ²		
d.1	0111-02	- nawierzchnia porowata - PODWÓRKO	m ²	66.87	
		13.80*2.81+[4.50*2.81]/2+[5.30*0.75]/2+[8.58*4.80]/2-0.93*0.87		RAZEM	66.87
4	KNR 9-21	Mycie ciśnieniowe przydomowych chodników - zmycie myjką ciśnieniową o mocy do 3,5	m ²		
d.1	0111-02	kW - nawierzchnia porowata	m ²	6.62	
		1.16*[5.00+4.65]/2+1.16*[0.68+1.08]/2		RAZEM	6.62
5	KNR 9-21	Czyszczenie i mycie dachów papowych - ręczne - przy powierzchniach porowatych, do	m ²		
d.1	0106-01	nakładów robocizny i materiału w poz. 20, należy zastosować współczynnik 1,20	m ²	23.76	
	analogia	4.40*5.40		RAZEM	23.76
6		Czyszczenie i mycie daszków nad drzwiami 100x103 cm	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2	
				RAZEM	2
7		Czyszczenie balustrad z prętów stalowych roztworem zmywającym	m ²		
d.1	kalk. własna	[9.70-1.00]*1.24+1.00*1.50	m ²	12.29	
				RAZEM	12.29
8		Czyszczenie pasa nadrynnowego roztworem zmywającym - z drabin	m ²		
d.1	kalk. własna	5.40*0.22	m ²	1.19	
				RAZEM	1.19
9	KNR 4-01	Czyszczenie rynien bez zdejmowania - wykonanie z drabin przestawnych	m		
d.1	0526-06		m	5.00	
	z.sz. 2.5.	5.00		RAZEM	5.00
	analogia				
2	PIWNICE				
2.1	Rozbiórka trzonu pralniczego i inne drobne prace budowlane				
10	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami	m ³		
d.2.1	1011-01	0.80*1.10*0.70	m ³	0.616	
				RAZEM	0.616
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar-	m ²		
d.2.1	0803-02	ciem na gładko	m ²	1.08	
		pralnia		RAZEM	1.08
		0.90*1.20			
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cokołków cementowych o wysokości 10 cm o długości ponad 1 m w jed-	m		
d.2.1	0803-05	nym miejscu z zatarciem na gładko	m	1.10	
		pralnia		RAZEM	1.10
		1.10			
13	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych	szt.		
d.2.1	0353-13	1	szt.	1	
				RAZEM	1
14	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne PCV 20x25 cm - do przewodów murowanych	szt.		
d.2.1	0137-01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
2.2	Instalacje wodociągowe				
15	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
d.2.2	0128-01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
16	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego - połączenie sztywne o śr. 15	szt.		
d.2.2	0111-01	mm	szt.	1	
		1		RAZEM	1
17	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
d.2.2	0110-01	1	msc.	1	
				RAZEM	1

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

- 4 -

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

- 5 -

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2.5	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²		
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ A			
		część nr 3			
		2*[1.22+3.76]*1.99	m ²	19.82	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*3<szt>	m ²	-2.99	
		część nr 3A - pom. gospodarcze			
		2*[1.22+3.50]*1.99	m ²	18.79	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*1<szt>	m ²	-1.00	
		część nr 4			
		2*[2.89+2.54]*2.00	m ²	21.72	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*4<szt>	m ²	-3.98	
		część nr 5			
		2*[1.29+2.85]*1.97	m ²	16.31	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*3<szt>	m ²	-2.99	
		ciąg komunikacyjny - część nr 6			
		2*[2.97+3.65]*2.00	m ²	26.48	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*2<szt>	m ²	-1.99	
		2*[1.12+1.51]*2.00	m ²	10.52	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*2<szt>	m ²	-1.99	
		2*[1.16+1.94]*2.00	m ²	12.40	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*2<szt>	m ²	-1.99	
		2*[1.25+2.10]*2.00	m ²	13.40	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*3<szt>	m ²	-2.99	
		A (suma częściowa)		----- 119.52	
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ B			
		[1.43+0.64+0.90+0.86+1.40]*1.95	m ²	10.20	
		[1.50+2.84+1.67+3.91]*2.00	m ²	19.84	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*2<szt>	m ²	-1.99	
		2*[0.91+1.15]*1.95	m ²	8.03	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*2<szt>	m ²	-1.99	
		2*[1.39+3.38]*1.95	m ²	18.60	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*2<szt>	m ²	-1.99	
		pom. wodomierza			
		2*[1.25+1.39]*1.95	m ²	10.30	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*1<szt>	m ²	-1.00	
		piwnice 2 szt. - puste			
		2*[2.35+2.08]*1.90	m ²	16.83	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*1<szt>	m ²	-1.00	
		2*[2.35+2.08]*1.90	m ²	16.83	
		wnęka			
		2*[1.07+0.59]*0.40	m ²	1.33	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-[0.60*1.66]*1<szt>	m ²	-1.00	
		B (suma częściowa)		----- 92.99	
				RAZEM	212.51

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

- 7 -

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2.5	KNR 19-01 0708-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych łukowych o pow. do 1 m ² - Tabl. 9912/02b - przyjęto 8% pow. su- fitów #p31F*8%	m ² m ²	8.90	
				RAZEM	8.90
33 d.2.5	KNR 19-01 0708-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych łukowych o pow. do 5 m ² - Tabl. 9912/02b - przyjęto 2% pow. su- fitów #p31F*2%	m ² m ²	2.22	
				RAZEM	2.22

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2.5	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach zaprawą cementową - 15% pow. ścian KLATKA SCHODOWA - zejście do piwnic $2 \times [2.41 + 1.00] \times [1.79 + 1.89] / 2$ część nr 1 $[2.66 + 2.37 + 2.75 + 1.72] \times 2.14$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 1 < \text{szt} >$ A (suma częściowa) CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ A część nr 2 $[1.71 + 1.65 + 13.15 + 12.70] \times [2.05 + 1.99] / 2$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 4 < \text{szt} >$ pralnia $2 \times [3.10 + 6.80] \times 1.93$ $- [1.15 \times 0.80 + 1.16 \times 0.81]$ $[1.15 \times 2 + 0.80] \times 0.43$ $2 \times [1.16 + 0.81] \times 0.39$ część nr 3 $2 \times [1.22 + 3.76] \times 1.99$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 3 < \text{szt} >$ część nr 3A - pom. gospodarcze $2 \times [1.22 + 3.50] \times 1.99$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 1 < \text{szt} >$ część nr 4 $2 \times [2.89 + 2.54] \times 2.00$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 4 < \text{szt} >$ część nr 5 $2 \times [1.29 + 2.85] \times 1.97$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 3 < \text{szt} >$ ciąg komunikacyjny - część nr 6 $2 \times [2.97 + 3.65] \times 2.00$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 2 < \text{szt} >$ $2 \times [1.12 + 1.51] \times 2.00$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 2 < \text{szt} >$ $2 \times [1.16 + 1.94] \times 2.00$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 2 < \text{szt} >$ $2 \times [1.25 + 2.10] \times 2.00$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 3 < \text{szt} >$ B (suma częściowa) CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ B $[1.43 + 0.64 + 0.90 + 0.86 + 1.40] \times 1.95$ $[1.50 + 2.84 + 1.67 + 3.91] \times 2.00$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 2 < \text{szt} >$ $2 \times [0.91 + 1.15] \times 1.95$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 2 < \text{szt} >$ $2 \times [1.39 + 3.38] \times 1.95$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie $- [0.60 \times 1.66] \times 2 < \text{szt} >$ pom. wodomierza $2 \times [1.25 + 1.39] \times 1.95$ minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie	m ²	12.55 20.33 -1.00 31.88 59.00 -3.98 38.21 -1.86 1.33 1.54 19.82 -2.99 18.79 -1.00 21.72 -3.98 16.31 -2.99 26.48 -1.99 10.52 -1.99 12.40 -1.99 13.40 -2.99 213.76 10.20 19.84 -1.99 8.03 -1.99 18.60 -1.99 10.30	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-[0.60*1.66]*1<sz> piwnice 2 szt. - puste 2*[2.35+2.08]*1.90 minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie -[0.60*1.66]*1<sz> 2*[2.35+2.08]*1.90 wnęka 2*[1.07+0.59]*0.40 minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie -[0.60*1.66]*1<sz> C (suma częściowa) D (obliczenia pomocnicze) #p34D*15%		-1.00 16.83 -1.00 16.83 1.33 -1.00 ----- 92.99 =====	
			m ²	338.63 50.79	
				RAZEM	50.79
35	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu	m ²		
d.2.5	0711-01	z cegły o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% pow. ścian			
		#p34D*10%	m ²	33.86	
				RAZEM	33.86
36	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu	m ²		
d.2.5	0711-02	z cegły o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - przyjęto 5% pow. ścian			
		#p34D*5%	m ²	16.93	
				RAZEM	16.93
37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi Silanit W (farba na zawilgocone ściany piw-	m ²		
d.2.5	1201-02	nic) starych tynków wewnętrznych - sufity			
	analiza indy-				
	widualna	#p31F	m ²	111.21	
				RAZEM	111.21
38	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi Silanit W (farba na zawilgocone ściany piw-	m ²		
d.2.5	1201-01	nic) starych tynków wewnętrznych - ściany			
	analiza indy-				
	widualna	#p34D	m ²	338.63	
				RAZEM	338.63

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.2.5	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ A			
		część nr 2			
		1.71+1.65+13.15+12.70	m	29.21	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*4	m	-2.40	
		minus otwory drzwiowe pralnia			
		-0.92	m	-0.92	
		minus przejścia do dalszych ciągów komunikacyjnych			
		-[0.80+0.92*2+1.10+0.83]	m	-4.57	
		przejście do części nr 3			
		0.56*2	m	1.12	
		przejście do części nr 4			
		0.56*2	m	1.12	
		wejście do pralni			
		0.56*2	m	1.12	
		przejście do części nr 6			
		0.56*2	m	1.12	
		część nr 3			
		2*[1.22+3.76]	m	9.96	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*2	m	-1.20	
		minus przejścia do dalszych ciągów komunikacyjnych			
		-0.95	m	-0.95	
		przejście do części nr 3A			
		0.14*2	m	0.28	
		przejście do części nr 5			
		0.56*2	m	1.12	
		część nr 3A			
		piwnica			
		2*[1.22+3.50]	m	9.44	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60	m	-0.60	
		część nr 4			
		2*[2.89+2.54]	m	10.86	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*4	m	-2.40	
		minus przejścia do dalszych ciągów komunikacyjnych			
		-0.92	m	-0.92	
		część nr 5			
		2*[1.29+2.85+0.41]	m	9.10	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*3	m	-1.80	
		minus przejścia do dalszych ciągów komunikacyjnych			
		-0.95	m	-0.95	
		-0.90	m	-0.90	
		pralnia			
		2*[3.10+6.80]	m	19.80	
		ciąg komunikacyjny - część nr 6			
		2*[2.97+3.65]	m	13.24	
		ościeża			
		0.43*2	m	0.86	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*2	m	-1.20	
		minus przejścia do dalszych ciągów komunikacyjnych			
		-0.83	m	-0.83	
		-0.90	m	-0.90	
		2*[1.12+1.51]-[0.90+0.93]	m	3.43	
		ościeża			
		0.86*2	m	1.72	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*2	m	-1.20	
		2*[1.16+1.94]-[0.93+0.80]	m	4.47	
		ościeża			
		0.42*2	m	0.84	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*2	m	-1.20	
		2*[1.25+2.10]-0.80	m	5.90	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*3	m	-1.80	
		A (suma częściowa)			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				99.97	
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ B			
		0.41*2+1.43+0.64+0.41*2-1.25+0.90	m	3.36	
		1.50+2.84+1.67+3.91	m	9.92	
		ościeża			
		2*[0.41+0.51+0.51]	m	2.86	
		minus przejścia do dalszych ciągów komunikacyjnych			
		-[1.25+0.93*2]	m	-3.11	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*2	m	-1.20	
		2*[0.91+1.15]-0.93	m	3.19	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*2	m	-1.20	
		2*[1.39+3.38+0.14]-0.93	m	8.89	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*3	m	-1.80	
		pom. wodomierza			
		2*[1.25+1.39]-0.60	m	4.68	
		piwnice 2 szt. - puste			
		2*[2.35+2.10+0.14]-0.60	m	8.58	
		2*[2.35+2.10+0.14]-0.60	m	8.58	
		B (suma częściowa)			
				42.75	
				RAZEM	142.72
40	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki	m		
d.2.5	1207-02	schodowe			
	z.sz.2.3.				
		część nr 1			
		2.75+2.66+2.37+1.73	m	9.51	
		przejście do piwnic cz. A			
		0.57*2-0.85	m	0.29	
		przejście do piwnic cz. B			
		0.56*2-0.80	m	0.32	
		minus otwory drzwiowe piwnice lokatorskie			
		-0.60*1	m	-0.60	
				RAZEM	9.52
41	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzch-	m ²		
d.2.5	1209-08	ni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - drzwi do piwnic - Tabl. 9914/03+07			
	z.sz.2.3.				
		[0.90*1.84]*1<szt>*[1.50*2+0.50]<wsp>	m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
42	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzch-	m ²		
d.2.5	1209-08	ni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnic - Tabl. 9914/01			
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ A			
		część nr 2			
		0.72*1.66	m ²	1.20	
		1.00*1.65	m ²	1.65	
		[0.77*1.79]*2<szt>	m ²	2.76	
		pralnia			
		[0.92*1.76]*[1.00*2+0.50]<wsp>	m ²	4.05	
		część nr 3			
		[0.78*1.81]*2<szt>	m ²	2.82	
		część nr 3A - pom. gospodarcze			
		[0.78*1.81]*[1.00*2]	m ²	2.82	
		część nr 4			
		[0.78*1.74]*4<szt>	m ²	5.43	
		część nr 5			
		[0.66*1.84]*5<szt>	m ²	6.07	
		ciąg komunikacyjny - część nr 6			
		[0.77*1.88]*8<szt>	m ²	11.58	
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ B			
		[0.85*1.81]*2<szt>*[1.00*2]<wsp>	m ²	6.15	
		[0.85*1.81]*[2+3]<szt>	m ²	7.69	
		pom. wodomierza			
		[0.85*1.81]*[1.00*2]<wsp>	m ²	3.08	
				RAZEM	55.30

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2.5	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwi piwniczne malowane jednostronnie KLATKA SCHODOWA - zejście do piwnic część nr 1 0.69*1.81 A (suma częściowa) CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ A ciąg komunikacyjny - część nr 6 [0.77*1.88]*1<szt>	m ² m ² m ²	 1.25 ----- 1.25 1.45	
				RAZEM	2.70
44 d.2.5	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.30	m m	 3.30	
				RAZEM	3.30
45 d.2.5	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 2.30	m m	 2.30	
				RAZEM	2.30
46 d.2.5	KNR 5-08 0808-06	Mechaniczne wycinanie otworów w metalu z mechanicznym nawiercaniem (grubość materiału do 3 mm) - dla obsadzenia kratki wentylacyjnej drzwiowej 2*[11.5+43.5]	cm obw. cm obw.	 110.00	
				RAZEM	110.00
47 d.2.5	KNR-W 2-17 0138-02	Kratki wentylacyjne drzwiowe 115x435 mm - do skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
2.6 Posadzki betonowe - malowanie					
48 d.2.6	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni pionowych - stopnie schodowe 1.12*[0.28+0.18]*12<szt> 1.00*0.53	m ² m ² m ²	 6.18 0.53	
				RAZEM	6.71

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.2.6	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni poziomych - posadzki betonowe	m ²		
		ZEJŚCIE DO PIWNIC			
		część nr 1			
		$[2.75+2.66]/2 \cdot [2.37+1.73]/2$	m ²	5.55	
		przejście do piwnic cz. A			
		$0.85 \cdot [0.56+0.41]$	m ²	0.82	
		przejście do piwnic cz. B			
		A (suma częściowa)		-----	
				6.37	
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ A			
		część nr 2			
		$1.65 \cdot [13.15+12.70]/2$	m ²	21.33	
		przejście do części nr 3			
		$1.10 \cdot 0.56$	m ²	0.62	
		przejście do części nr 4			
		$0.92 \cdot 0.56$	m ²	0.52	
		wejście do pralni			
		$0.92 \cdot 0.56$	m ²	0.52	
		przejście do części nr 6			
		$0.83 \cdot 0.56$	m ²	0.46	
		część nr 3			
		$1.22 \cdot 3.76$	m ²	4.59	
		przejście do części nr 3A			
		$0.60 \cdot 0.14$	m ²	0.08	
		przejście do części nr 5			
		$0.95 \cdot 0.56$	m ²	0.53	
		część nr 3A			
		$1.22 \cdot 3.50$	m ²	4.27	
		część nr 4			
		$0.93 \cdot 2.89 + 1.61 \cdot 0.94$	m ²	4.20	
		część nr 5			
		$1.29 \cdot 2.85 + [1.00 \cdot 0.85]/2$	m ²	4.10	
		pralnia			
		$3.10 \cdot 6.80$	m ²	21.08	
		ciąg komunikacyjny - część nr 6			
		$1.30 \cdot 2.97$	m ²	3.86	
		$1.17 \cdot 2.35$	m ²	2.75	
		$0.90 \cdot 0.43$	m ²	0.39	
		$1.12 \cdot 1.51$	m ²	1.69	
		$0.93 \cdot 0.86$	m ²	0.80	
		$1.16 \cdot 1.94$	m ²	2.25	
		$0.80 \cdot 0.42$	m ²	0.34	
		$1.25 \cdot 2.10$	m ²	2.63	
		B (suma częściowa)		-----	
				77.01	
		CIĄGI KOMUNIKACYJNE CZĘŚĆ B			
		$1.43 \cdot 0.64 + 0.90 \cdot 0.86 + [0.86 \cdot 0.53]/2$	m ²	1.92	
		$1.25 \cdot 0.40$	m ²	0.50	
		$1.50 \cdot [2.84+3.91]/2$	m ²	5.06	
		$0.93 \cdot 0.51$	m ²	0.47	
		$0.93 \cdot 0.51$	m ²	0.47	
		$0.43 \cdot 1.05 + 1.39 \cdot 2.95$	m ²	4.55	
		$0.65 \cdot 0.14$	m ²	0.09	
		pom. wodomierza			
		$1.25 \cdot 1.39$	m ²	1.74	
		piwnice 2 szt. - puste			
		$2.35 \cdot 2.08 + 0.65 \cdot 0.14$	m ²	4.98	
		$2.35 \cdot 2.08 + 0.65 \cdot 0.14$	m ²	4.98	
		C (suma częściowa)		-----	
				24.76	
				RAZEM	108.14
50 d.2.6	KNR-W 7-12 0304-04	Gruntowanie podłoży betonowych	m ²		
		#p49	m ²	108.14	
				RAZEM	108.14
51 d.2.6	KNR-W 7-12 0402-04	Malowanie farbą do betonu DEKORAL posadzki betonowej - pierwsza warstwa	m ²		
		#p50	m ²	108.14	
				RAZEM	108.14

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa opasek przy budynku i wyspów piwnicznych oraz remont bieżący piwnic przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.2.6	KNR-W 7-12 0402-04	Malowanie farbą do betonu DEKORAL posadzki betonowej - druga warstwa #p51	m ² m ²	 108.14	
				RAZEM	108.14
53 d.2.6	KNR-W 7-12 0402-04	Malowanie farbą do betonu DEKORAL posadzki betonowej - trzecia warstwa #p52	m ² m ²	 108.14	
				RAZEM	108.14
2.7 Okładziny schodów z płytek Gres					
54 d.2.7	KNR AT-17 0105-02	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - noski stopni schodowych [1.12*0.05]*12<szt>	m ² m ²	 0.67	
				RAZEM	0.67
55 d.2.7	KNR-W 7-12 0304-04	Gruntowanie powierzchni poziomych emulsją kontaktową Ceresit CC 81 1.12*[0.28+0.18]*12<szt> 1.00*0.53	m ² m ² m ²	 6.18 0.53	
				RAZEM	6.71
56 d.2.7	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy wyrównawcze grubości 2 mm z zaprawy cementowej szybko twardniejącej Ceresit CN 83 #p55	m ² m ²	 6.71	
				RAZEM	6.71
57 d.2.7	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 #p56	m ² m ²	 6.71	
				RAZEM	6.71
58 d.2.7	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm - STOPNICE [1.12*0.30]*12<szt> 1.00*0.53	m ² m ² m ²	 4.03 0.53	
				RAZEM	4.56
59 d.2.7	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm - PODSTOPNICE - wsp. do płytek 1,75 [1.12*0.18]*12<szt>	m ² m ²	 2.42	
				RAZEM	2.42
60 d.2.7	KNNR 2 1209-06	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 5 #p58 #p59	m ² m ² m ²	 4.56 2.42	
				RAZEM	6.98
61 d.2.7	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wysokości 7,2 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² [0.28+(0.18+0.07)]*12*2	m m	 12.72	
				RAZEM	12.72
2.8 Gruz					
62 d.2.8	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu trzon pralniczy #p10 tynki sufitów #p32*0.02 #p33*0.02 tynki ścian #p35*0.02 #p36*0.02 stopnie schodowe - noski #p54*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.616 0.178 0.044 0.677 0.339 0.020	
				RAZEM	1.874
63 d.2.8	Cennik Skip- Max	Koszty wywozu i składowania gruzu - kontener KP3 1	kontener kontener kontener	 1	
				RAZEM	1