

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przerobienie okapu z odprowadzeniem wody deszczowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 14 w Wałbrzychu  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : 58-301 Wałbrzych, ul. Chopina 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Gil  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0506-04 z.sz.2.3. 9909-01/4	Wymiana ( rozbiórka i ułożenie ) pokryć z dachówki zakładkowej o powierzchni do 1 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - dachówka z odzysku ( przyjęto 5 szt nowej dachówki ) R*1.6 [(0.45+1.50)*0.60*2]	msc.  msc.	  2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
2	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku [(0.45+1.50)*0.25*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.975</b>
3	KNR-W 2-02 0409-06	Montaż desek czołowych pod haki rynnowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej [(0.45+1.50)*0.30*2*0.05]	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.059</b>
4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy [(0.45+1.50)*0.25*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.975</b>
5	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej [(0.45+1.50)*2]	m  m	  3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
6	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej - montaż z gotowych elementów 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 2.50*2	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 2.50*2	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	wycena indywidualna	Praca podnośnika montażowego  17.89	m-g  m-g	  17.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.890</b>

