
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej i wejścia
ADRES INWESTYCJI: ul. Karkonoska 27, 58 - 305 Wałbrzych
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Karkonoska 27, 58 - 305 Wałbrzych

BRANŻE: Roboty remontowe ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA: 29.10.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.10.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wejście			
1 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		2,23 * 1,35 + 0,33 * 2,34 * 4 + 2,34 * 0,17 * 5	m2	8,088	
				RAZEM	8,088
3 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		2,23 * 1,35 + 0,33 * 2,34 * 4	m2	6,099	
				RAZEM	6,099
4 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		1,35 * 0,85 * 0,5 * 2	m2	1,148	
				RAZEM	1,148
5 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		1,04 * 2	m	2,080	
				RAZEM	2,080
6 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2		
		2,23 * 2,50 + 2,18 * 2,53	m2	11,090	
				RAZEM	11,090
7 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia - wejście + wiatrołap	m2		
		2,23 * 2,50 + 2,18 * 2,53	m2	11,090	
				RAZEM	11,090
8 d.1	kalk. własna	Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
9 d.1	KNR 4-01 0920-23 analogia	Samozamykacz drzwiowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		1,50 * 2,53 * 2	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
11 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		1,50 * 2,53 * 2	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
12 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		1,50 * 2,53 * 2	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
13 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		1,50 * 2,53 * 2	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
14 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		1,50 * 2,53 * 2	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,23 * 1,50	m2	3,345	
				RAZEM	3,345
16 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,23 * 1,50	m2	3,345	
				RAZEM	3,345
17 d.1	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie stopni schodowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,23 * 1,35 + 0,33 * 2,34 * 4	m2	6,099	
				RAZEM	6,099
19 d.1	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe gr. 3cm szer.stopnia 33cm - stopnice granitowe płomieniowane	m		
		2,40 * 5	m	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.1	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe gr. 2cm wys podstopnicy 17cm - podstopnice granitowe szlifowane - R 65%	m		
		2,36 * 5	m	11,800	
				RAZEM	11,800
21 d.1	KNR 2-02 2101-04	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt.gr.do 2 cm	m2		
		1,35 * 0,85 * 0,5 * 2	m2	1,148	
				RAZEM	1,148
22 d.1	KNR 2-02 2111-01	Posadzki pełne gr.3 cm z elem.prostokątnych.- płyty granitowe płomieniowane	m2		
		2,23 * 1,20	m2	2,676	
				RAZEM	2,676
23 d.1	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wys.10 cm - granit płomieniowany	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z cokolik.podłog.	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m		
		1,35 * 2	m	2,700	
				RAZEM	2,700
26 d.1	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe - ułożona we wnęce w posadzce spocznika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		8,088 * 0,02 + 6,099 * 0,05 + 1,148 * 0,025 + 2,08 * 0,10 * 0,025	m3	0,501	
				RAZEM	0,501
28 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10	m3		
		0,501	m3	0,501	
				RAZEM	0,501
29 d.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów	t		
		0,51 * 1,6	t	0,816	
				RAZEM	0,816

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Balustrada - pochwyty drewniany			
30 d.2	KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		[3,05 + 2,68 * 9 + 3,26 * 8 + 1,40]	m	54,650	
				RAZEM	54,650
31 d.2	KNR-W 4-01 0425-04	Wymiana elementów schodów drewnianych - załamania lub skręty poręczy do 90 st.	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
32 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		[3,05 + 2,68 * 9 + 3,26 * 8 + 1,40] * 1,10	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
3		Kanał teletechniczny			
33 d.3	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,80 * 10	m	28,000	
				RAZEM	28,000
34 d.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4,80 * 10	m	48,000	
				RAZEM	48,000
35 d.3	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
36 d.3	KNR 4-03 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.3	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
38 d.3	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2	m2		
		0,20 * 0,20 * 20 + 0,40 * 0,40 * 10	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
39 d.3	KNR 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzynek 20*20cm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
40 d.3	KNR 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzynek 40*40cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2,80 * 10 * 3	m	84,000	
				RAZEM	84,000
42 d.3	KNR 5-08 0109-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże inne niż beton)	m		
		4,80 * 10	m	48,000	
				RAZEM	48,000
43 d.3	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		
		2,80 * 10	m	28,000	
				RAZEM	28,000
44 d.3	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,80 * 10	m	48,000	
				RAZEM	48,000
45 d.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.3	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m		
		2,80 * 10	m	28,000	
				RAZEM	28,000
47 d.3	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy z przewodami elektrycznymi	m		
		4,80 * 10	m	48,000	
				RAZEM	48,000
48 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		28 * 0,25 * 0,15 + 48 * 0,065 * 0,15 + 0,25 * 0,10 * 0,20 * 10 + 0,20 * 0,20 * 0,10 * 20 + 0,40 * 0,40 * 0,10 * 10	m3	1,808	
				RAZEM	1,808
49 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10	m3		
		1,808	m3	1,808	
				RAZEM	1,808
50 d.3	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów	t		
		1,808 * 1,6	t	2,893	
				RAZEM	2,893
4		Klatka schodowa			
51 d.4	KNR 2-02 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 5m	m2		
		4,81 * 5,25	m2	25,253	
				RAZEM	25,253
52 d.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż drabinki stalowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
53 d.4	wycena indywidualna	Demontaż + montaż skrzynek pocztowych i reklamowej	m2		
		4 + 1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
54 d.4	KNR 4-02 0517-02 analogia	Demontaż rur przyłączeniowych śr. 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.4	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		{sufity} [2,30 * 2,00 + 2,26 * 2,54 + 2,05 * 4,89 + 4,90 * 1,37 * 4 + 4,90 * 1,42 * 3 + 4,81 * 5,25 + 5,25 * 0,10 * 15 + 3,30 * 1,32 * 7 + 4,81 * 0,50 * 2] + {ściany} [2,08 * 1,12 * 2 + 2,55 * 1,12 + 5,55 * 1,12 + 8,18 * 1,10 + 4,90 * 1,10 * 7 + 5,70 * 1,10 * 6 + 4,81 * 3,70 + 5,25 * 4,40 * 2 + 4,81 * (2,20 + 0,30 * 2 + 0,60)]	m2	314,951	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	314,951
57 d.4	KNR 4-01 1211-04 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni ścian	m2		
		$[(4,84 + 2,08 + 2,08 + 2,55 + 3,70 + 7,20 + 4,90 * 9 + 4,85 + 4,55 + 4,45 + 4,00 + 4,60 + 5,20 + 5,14 + 4,24 + 0,90) * 1,50] + [2,57 * 1,50 * 0,5 + 2,30 * 1,00 * 0,5]$	m2	159,798	
				RAZEM	159,798
58 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją powierzchni ścian i sufitów	m2		
		314,951 + 159,798	m2	474,749	
				RAZEM	474,749
59 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2,70 * 2 * 7 + 2,58 * 4 + 2,23 + 4,90 + 4,89 * 8 * 2 + 4,90 * 9 + 3,08 * 9$	m	205,310	
				RAZEM	205,310
60 d.4	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		{sufity} $[2,30 * 2,00 + 2,26 * 2,54 + 2,05 * 4,89 + 4,90 * 1,37 * 4 + 4,90 * 1,42 * 3 + 4,81 * 5,25 + 5,25 * 0,10 * 15 + 3,30 * 1,32 * 7 + 4,81 * 0,50 * 2]$	m2	136,520	
				RAZEM	136,520
61 d.4	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		{ściany} $[2,08 * 1,12 * 2 + 2,55 * 1,12 + 5,55 * 1,12 + 8,18 * 1,10 + 4,90 * 1,10 * 7 + 5,70 * 1,10 * 6 + 4,81 * 3,70 + 5,25 * 4,40 * 2 + 4,81 * (2,20 + 0,30 * 2 + 0,60)]$	m2	178,430	
				RAZEM	178,430
62 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		{sufity} $[2,30 * 2,00 + 2,26 * 2,54 + 2,05 * 4,89 + 4,90 * 1,37 * 4 + 4,90 * 1,42 * 3 + 4,81 * 5,25 + 5,25 * 0,10 * 15 + 3,30 * 1,32 * 7 + 4,81 * 0,50 * 2]$	m2	136,520	
				RAZEM	136,520
63 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor	m2		
		{ściany} $[2,08 * 1,12 * 2 + 2,55 * 1,12 + 5,55 * 1,12 + 8,18 * 1,10 + 4,90 * 1,10 * 7 + 5,70 * 1,10 * 6 + 4,81 * 3,70 + 5,25 * 4,40 * 2 + 4,81 * (2,20 + 0,30 * 2 + 0,60)] + \{wnęki skrzynek licznikowych\} [0,50 * 0,50 * 20 + 2,00 * 0,30 * 20]$	m2	195,430	
				RAZEM	195,430
64 d.4	KNR 2-02 0814-03 analogia	Wyrównanie powierzchni ścian pod płytki ściennie	m2		
		$[(4,84 + 2,08 + 2,08 + 2,55 + 3,70 + 7,20 + 4,90 * 9 + 4,85 + 4,55 + 4,45 + 4,00 + 4,60 + 5,20 + 5,14 + 4,24 + 0,90) * 1,30] + [2,57 * 1,50 * 0,5 + 2,30 * 1,00 * 0,5] * 0,5$	m2	137,363	
				RAZEM	137,363
65 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - rozmiar, rodzaj, wzór, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
		$[(4,84 + 2,08 + 2,08 + 2,55 + 3,70 + 7,20 + 4,90 * 9 + 4,85 + 4,55 + 4,45 + 4,00 + 4,60 + 5,20 + 5,14 + 4,24 + 0,90) * 1,30] + [2,57 * 1,50 * 0,5 + 2,30 * 1,00 * 0,5]$	m2	138,902	
				RAZEM	138,902
66 d.4	KNR 4-01 0705-07 analogia	Wypełnienie wnęk na powierzchni policzków schodowych	m		
		3,05 * 9	m	27,450	
				RAZEM	27,450
67 d.4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - policzki biegów schodowych	m2		
		$0,45 * 3,26 * 8 + 0,28 * 3,05 * 9 + 0,15 * 3,08 * 9 + 0,25 * 3,05 * 9$	m2	30,443	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,443
68 d.4	KNR 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe	m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki na liczniki	m2		
		0,61 * 1,40 * 2,50 * 20	m2	42,700	
				RAZEM	42,700
70 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		18,00 + 1,50 + 1,20 + 3,50 * 14 + 1,50	m	71,200	
				RAZEM	71,200
71 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m2		
		{sufity} [2,30 * 2,00 + 2,26 * 2,54 + 2,05 * 4,89 + 4,90 * 1,37 * 4 + 4,90 * 1,42 * 3 + 4,81 * 5,25 + 5,25 * 0,10 * 15 + 3,30 * 1,32 * 7 + 4,81 * 0,50 * 2]	m2	136,520	
				RAZEM	136,520
72 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,50 * 0,025 + 314,951 * 0,0015	m3	0,485	
				RAZEM	0,485
73 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10	m3		
		0,485	m3	0,485	
				RAZEM	0,485
74 d.4	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów	t		
		0,0485 * 1,6	t	0,078	
				RAZEM	0,078
5		Remont posadzek			
75 d.5	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		[2,08 * 2 + 2,55 + 3,70 + 7,20 + 4,84 + 2,30 + 4,90 * 9 + 4,85 + 4,55 + 4,45 + 4,00 + 4,60 + 5,20 + 5,14 + 4,24 + 0,90]	m	106,780	
				RAZEM	106,780
76 d.5	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		[2,30 * 2,00 + 2,26 * 2,54 + 1,70 * 4,90 + 2,55 * 2,25]	m2	24,408	
				RAZEM	24,408
77 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2		
		[2,30 * 2,00 + 2,26 * 2,54 + 1,70 * 4,90 + 2,55 * 2,25]	m2	24,408	
				RAZEM	24,408
78 d.5	KNR-W 2-02 1130-01 analogia	Przygotowanie powierzchni starych posadzek i stopni - środek gruntujący	m2		
		{spoczniki} [4,90 * 1,20 * 9] + {stopnie } [1,02 * 0,29 * 10 * 9 + 1,02 * 0,14 * 9 * 9]	m2	91,109	
				RAZEM	91,109
79 d.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		{spoczniki} [4,90 * 1,20 * 9] + [2,30 * 2,00 + 2,26 * 2,54 + 1,70 * 4,90 + 2,55 * 2,25]	m2	77,328	
				RAZEM	77,328
80 d.5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		{stopnie } [1,02 * 0,29 * 10 * 9 + 1,02 * 0,14 * 9 * 9]	m2	38,189	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,189
81 d.5	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki wys 10 cm z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		$[4,90 * 9 + 4,85 + 4,55 + 4,45 + 4,00 + 4,60 + 5,20 + 5,14 + 4,24 + 0,90] + [2,08 * 2 + 2,55 + 3,70 + 7,20 + 4,84 + 2,30]$	m	106,780	
				RAZEM	106,780
82 d.5	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z cokolik.podłog.	m		
		$[2,08 * 2 + 2,55 + 3,70 + 7,20 + 4,84 + 2,30 + 4,90 * 9 + 4,85 + 4,55 + 4,45 + 4,00 + 4,60 + 5,20 + 5,14 + 4,24 + 0,90]$	m	106,780	
				RAZEM	106,780
83 d.5	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (policzków) o wys.do 20 cm	m		
		$3,08 * 9 * 2$	m	55,440	
				RAZEM	55,440
84 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		$106,78 * 0,10 * 0,02 + 24,408 * 0,04$	m3	1,190	
				RAZEM	1,190
85 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10	m3		
		1,19	m3	1,190	
				RAZEM	1,190
86 d.5	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów	t		
		$1,19 * 1,6$	t	1,904	
				RAZEM	1,904