

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 30.30*7.0*2 8.60*7.0*2	m ² m ² m ²	424.200 120.400	
				RAZEM	544.600
2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysoko- kości do 10 m 544.60	m ² m ²	544.600	
				RAZEM	544.600
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2.76*1.20+3.09*1.20+4.72*1.20)*2*2	m ² m ²	50.736	
				RAZEM	50.736
4	KNR-W 3 1011-03	Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych gładkich pędzlami z oczysz- czeniem z kurzu i brudu 14.0*0.70*2*2 (12.50*0.90+0.90*(11.0+7.0*2))*2 32.10*0.90*2 7.50*1.20*2*2 5.0*2*0.60*2*2 5.0*0.80*2*2 3.0*1.20*2*2*2 3.0*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	39.200 67.500 57.780 36.000 24.000 16.000 28.800 6.000	
				RAZEM	275.280
5	KNR 4-01 0526-06 analogia	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie - wyczyszczenie rynien wokół budynku 30.30*2 (7.50+5.20)*2*2 1.80*4*2*2	m m m m	60.600 50.800 28.800	
				RAZEM	140.200
6	KNR 4-01 0529-02 analogia	Naprawa koszy ściekowych polegająca na wyeliminowaniu napływu wody opa- dowej z koszy ściekowych na okna połaciowe 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0529-10 ANALOGIA	Demontaż starych, przesunięcie i montaż nowych odpływów z faszat- wstawie- nie sztuczerow 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNP 02 0804-02.04	Dodatek za wykonanie zakończenia rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm - denka przy ścianach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0819-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 5+2+4+25	płyt. płyt.	36.000	
				RAZEM	36.000
10	kalk. własna	Zabezpieczenia przeciw gołębiom ramki montowane na kominach / pręt gładki fi 12 + siatka zgrzewalna wykonana z drutu ocynkowanego o średnicy 1,4 mm, oczko 15x15 mm, na zawiasach - otwierana dla potrzeb koninarzy/.zestaw o wym. 90 x 30 cm 20	kpl kpl	20.000	
				RAZEM	20.000
11	kalk. własna	Praca podnośnika 40	m-g m-g	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,9)			