
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL. OFIAR KATYNIA 8 W SZCZAWNIE-
ZDROJU
ADRES INWESTYCJI: SZCZAWNO-ZDRÓJ, UL. OFIAR KATYNIA8, 58-300 WAŁBRZYCH
NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. OFIAR KATYNIA 8 W
SZCZAWNIE-ZDROJU
ADRES INWESTORA: UL. KASZTANOWA 4, 58-300 WAŁBRZYCH
DATA OPRACOWANIA: 08.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.2025

Data zatwierdzenia

KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ					
1		Demontaże			
1 d.1	KNNR 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KSNR 9 0501-08	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Trasy kablowe			
5 d.2	KNR-W 4-03 1004-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		15	otw.	15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.2	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
7 d.2	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
8 d.2	KNNR 5 0113-02	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm Rura elektroinstalacyjna AROT fi110	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
9 d.2	KNNR 5 0113-01 analogia	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - DVK50 Rura elektroinstalacyjna RS50	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.2	KNNR 5 0113-01 analogia	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - DVK50 Rura elektroinstalacyjna AROT fi50	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
11 d.2	KNNR 5 0101-03	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rura elektroinstalacyjna RL37	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
12 d.2	KNNR 5 0101-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rura elektroinstalacyjna RL22	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
13 d.2	KNNR 5 0101-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rura elektroinstalacyjna RL20	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000

KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 5 0101-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rura elektroinstalacyjna RL16	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
15 d.2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW Listwa elektroinstalacyjna 190x50	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
16 d.2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW Listwa elektroinstalacyjna 80x50	m		
		144	m	144,000	
				RAZEM	144,000
3		Rozdzielnice			
17 d.3	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	analiza indywidualna	Rozdzielnica elektryczna RG - zgodnie ze schematem IE- 01	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	analiza indywidualna	Rozdzielnica elektryczna RG+A - zgodnie ze schematem IE-01	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	analiza indywidualna	Rozdzielnica elektryczna TP-1 - zgodnie ze schematem zasilania IE-02	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	analiza indywidualna	Rozdzielnica elektryczna TP-2 - zgodnie ze schematem zasilania IE-03	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	analiza indywidualna	Rozdzielnica elektryczna TP-3 - zgodnie ze schematem zasilania IE-04	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	analiza indywidualna	Złącze kablowe ZG zgodnie ze schematem zasilania IE-01	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNR-W 4-03 0509-01	Demontaż i montaż liczników energii elektrycznej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.3	cena zakładowa	Oplata Tauron	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.3	KNR AL-01 0402-02	Certyfikowany wyłącznik PWP	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Kable i przewody			
27 d.4	KNR-W 5-08 0204-09 analogia	Przewody o przekroju żyły do 95 mm2 wciągane do rur LGy 4x95mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.4	KNR-W 5-08 0204-09 analogia	Przewody o przekroju żyły do 95 mm2 wciągane do rur YKXS 5x70	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
29 d.4	KNR-W 5-08 0204-07 analogia	Przewody o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur YKYżo 5x50mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
30 d.4	KNR-W 5-08 0204-06 analogia	Przewody o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur YKYżo 5x35mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
31 d.4	KNR-W 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YDY 5x10mm2	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
32 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x4mm2	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x2,5m2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
34 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x1,5m2	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
35 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (N)HXH FE180/E90 5x2,5mm2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
36 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (N)HXH FE189/E90 2x2,5mm2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
37 d.4	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x1,5mm2	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000

KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.4	KNR-W 5-08 0204-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm ² wciągane do rur LGY 25mm ²	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
39 d.4	KNR-W 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm ² wciągane do rur LGY 6mm ²	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
5		Oświetlenie			
40 d.5	KNR-W 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		9 + 2 + 3 + 2 + 19 + 2 + 1	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
41 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa oświetleniowa IP54 3100lm 24W z wbudowaną czujką ruchu	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
42 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa oświetleniowa IP54 3100 840 OP 24W, sterowanie ON/OFF	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa oświetleniowa IP54 1800 840 OP 14W, sterowanie ON/OFF	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa oświetleniowa IP44 4500lm 30W, sterowanie ON/OFF	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa oświetleniowa IP44 1100lm 9W, sterowanie ON/OFF	kpl.		
		19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
46 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Kinkiet zewnętrzny LED 11W, 470lm IP65 - montaż nad drzwiami wejściowymi	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Kinkiet zewnętrzny LED z numerem domu 4,9W, 440lm IP54 - montaż przy wejściu do klatki schodowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.5	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej - łącznik jednobiegunowy IP20	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
49 d.5	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej - łącznik jednobiegunowy IP44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.5	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej - łącznik schodowy IP20	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Instalacja uziemiająca			
51 d.6	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.6	KNNR-W 9 0607-01 analogia	Szyna wyrównania potencjałów (GSU)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.6	KNR-W 5-08 0608-05	Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm ²	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7		Instalacja RTV/SAT			
54 d.7	KNR-W 4-03 1007-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		11	otw.	11,000	
				RAZEM	11,000
55 d.7	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - AIZ-200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.7	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - AIZ-100	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.7	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Szafa RACK 7U	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.7	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa TSM	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
59 d.7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wzmacniacz kanałowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Nadajnik	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61 d.7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Multiswitch	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Multiswitch kaskadowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wzmacniacz do multiswitch	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Satelitarny odbiornik optyczny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Ogranicznik przepięć	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
66 d.7	KNR 5-06 1003-09/10	Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 3-przewodowych o długości 7.5 m - Antena UHF	ante n.		
		1	ante n.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.7	KNR 5-06 1003-01/02	Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 7.5 m - Antena VHF	ante n.		
		1	ante n.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.7	KNR 5-06 1003-01/02	Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 7.5 m - ekstrapolacja - Antena radiowa FM-1+ FM	ante n.		
		1	ante n.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.7	KNR 5-06 1003-01/02	Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 7.5 m - Antena satelitarna	ante n.		
		1	ante n.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.7	KNR-W 5-08 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur - przewód koncentryczny 75 om zewnętrzny B2CA LSZH PE+żel.	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
71 d.7	KNR-W 5-08 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur - przewód koncentryczny 75 om wewnętrzny B2CA LSZH	m		
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
72 d.7	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
73 d.7	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
74 d.7	KNR-W 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
75 d.7	KNR-W 5-08 0109-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże inne niż beton) - rura karbowana osłonowa typu peszel bezhalogenowa	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000

KAMIENICA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.7	KNNR 5 0615-03	Iglica odgromowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.7	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - drut fi 8mm ocynkowany	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8		Prace kontrolno-pomiarowe			
78 d.8	KNNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		10	pomi ar.	10,000	
				RAZEM	10,000
79 d.8	KNNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		10	pomi ar.	10,000	
				RAZEM	10,000
80 d.8	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punk t		
		38	punk t	38,000	
				RAZEM	38,000
81 d.8	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000