

## PRZEDMIAR ROBÓT 02A-10-025

Nazwa robót: Izolacja pionowa i iniekcja krystaliczna  
Lokalizacja: Budynek Mieszkalny - Kategoria budynku XIII  
ul. Batorego 21, 58-300 Wałbrzych  
(dz. nr 61/1, 60/9, 172(dr), 59(dr); obręb nr 21 Nowe Miasto)

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Batorego 21,  
58-300 Wałbrzych

PRZEDMIAR 02A-10-025

Strona 1

16-10-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Izolacja pionowa fundamentów				
1	10	WKNR W401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm mechanicznie (Rozbiórka naświetlaczy okiennych)	m <sup>3</sup>	2,500
1	20	WKNR W401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm mechanicznie (Rozbiórka stopni betonowych)	m <sup>3</sup>	3,000
1	30	WKNR W401-03-46-05-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej (rozebranie muru przy schodach)	m <sup>2</sup>	5,000
1	40	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokołach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,340
1	50	KNR 401-01-02-06-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 4 (LxHxW)(14,25*1,0*1,45+10,3*1,0*2,0+14,85*1,0*2=70,96m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	70,960
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
1	60	WKNR W201-03-14-02-00	Umocnienie wypraskami wykopu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m <sup>2</sup>	39,400
1	70	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem (1,0m x 1,5m =1,5m2x2=3m2)	m <sup>2</sup>	3,000
1	80	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły i kamienia przy użyciu szczotek stalowych - z reszek ziemi i luźnych kruszyn	m <sup>2</sup>	87,280
1	90	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości 20 cm śr. do 20 mm techniką diamentową w cegle - dla mocowania prętów spajających obrzutkę betonową na ścianach piwnicznych - zastosowano do R wsp.zmniejszący 0.3	metr	69,800
1	100	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie prętów spinających ściankę betonową wyrównującą istn ściany z cegieł i kamieni	szt	350,000
1	110	KNR 4-01 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m <sup>2</sup>	87,280
1	120	KNR 4-01 0203-05	Ścianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyrównująca istniejące ściany z cegły i kamienia	m <sup>3</sup>	8,800
1	130	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>	87,280
1	140	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>	87,280
1	150	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie ścian fundamentowych folią kubełkową (ANALOGIA)	m <sup>2</sup>	87,280
1	160	KNR 040-01-03-01-00	Uszczelnienie cokołu muru licowanego bez tynkowania w strefie przygruntowej	m <sup>2</sup>	28,340
1	170	KNR 202-09-31-02-50	Wyprawa elewacyjna na ścianach	m <sup>2</sup>	28,340
1	180	KNR 202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa	m <sup>2</sup>	28,340
1	190	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego ujęto w dziale drenażu i odwodnienia	m <sup>3</sup>	0,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
1	200	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	(#p11+#p12+#p13)*0.02+#p36*0.05	1,518		1,518
	2	(#p14+#p36)*0.02	0,175		0,175

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	210	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km (przyjęto 5km)	m <sup>3</sup>	8,000
1	220	KNR 202-01-14-01-01	Sciany budynków z cegły pełnej grub 1 c na zaprawie cem-wapiennej (murek przy schodach)	m <sup>2</sup>	5,000
1	230	KNR 202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>	3,000
1	240	KNR 221-06-05-05-00	Naświetlacze okien piwnicznych	m <sup>3</sup>	2,500
<hr/>					
2	Iniekcja krystaliczna				
<hr/>					
2	250	KNR 040-02-02-06-00	Iniekcja bezciśnieniowa w murze z cegły klinkierowej grub ponad 45-50 cm (iniekcja ściany graniczącej z budynkiem nr 23)	metr	10,100
2	260	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,250