

PRZEDMIAR ROBÓT 02B-10-025

Nazwa robót: Odwodnienie budynku
Lokalizacja: Budynek Mieszkalny - Kategoria budynku XIII
ul. Batorego 21, 58-300 Wałbrzych
(dz. nr 61/1, 60/9, 172 (dr), 59 (dr); obręb nr 21 Nowe Miasto)

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Batorego 21
58-300 Wałbrzych

PRZEDMIAR 02B-10-025

Strona 1

16-10-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Odwodnienie z rynien spustowych		
1	10	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,100
1	20	KNR 401-01-02-06-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 4 (LxHxW) - Tylko Wykopy nie ujęte w dziale izolacji pionowej!!! (4,9*1,0*1,0+3,0*0,3*0,3=5,17m3)	m ³	5,170
1	30	WKNR W201-03-14-02-00	Umocnienie wypraskami wykopu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4 (Tylko wykopy nie ujęte w izolacji pionowej).	m ²	4,900
1	40	KNNR N005-07-24-02-00	Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4	m ³	5,000
1	50	WKNR W218-03-06-02-01	Przewiert maszyną WP-15/25 do 20 m rura ø 200 w gruncie kategorii 3/4	metr	10,000
1	60	KNR 219-01-20-03-00	Przeciąganie rury ochronnej ø 200 przez rury przeciskowe	metr	10,000
1	70	WKNR W218-03-09-01-02	Przeciąganie rurociągu ø 150 w rurach ochronnych	metr	10,000
1	80	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm (47,9m x 1m = 47,9m ²)	m ²	47,900
1	90	WKNR W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na weisk (11,5+1,0+4,9+14+1,0+14,5+1,0+1,0+10,0=58,90m)	metr	58,900
1	100	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka ø 425 z rurą teleskopową i pokrywą	szt	4,000
1	110	CEN 000-00-00-00-00	Amfora o poj. 650 dm ³ (Kalkulacja własna)	szt	2,000
1	120	WKNR W218-05-24-03-00	Wpięcie do istniejącej studni betonowej ø 1000 (ANALOGIA)	szt	1,000
1	130	KNR 215-02-19-03-00	Zasuwa żeliwna burzowa ø 150	szt	1,000
1	140	CEN 000-00-00-00-00	Odwodnienie liniowe (3,0m) (kalkulacja własna)	metr	3,000
1	150	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 1,5 m kat 3-4 (70,96+5,17+5,00-(47,9x0,15)m ³ = 73,95m ³)	m ³	73,950
1	160	KNR 221-01-01-04-00	Wywiezienie pozostałej ziemi z wykopów samochodami do 1,0 km (Analogia)	m ³	7,180
1	170	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km (przyjęto 2km)	m ³	16,000
1	180	KNKB 001-03-13-01-00	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1/3	m ²	50,000
1	190	CEN 000-00-00-00-00	Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego (Kalkulacja własna)	szt	1,000
1	200	CEN 000-00-00-00-00	Wykonanie organizacji ruchu drogowego (Kalkulacja własna)	szt	1,000
1	210	CEN 000-00-00-00-00	Zajęcie pasa drogowego (Kalkulacja własna) (10m ² , 7dni)	kmpl	1,000