

PRZEDMIAR ROBÓT 004-08-024

Nazwa robót: Termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz izolacja pionowa wraz z dociepleniem fundamentów.
Lokalizacja: ul. Wrocławska 4, 58-309 Wałbrzych
(dz. nr 55/2 obręb nr 13 Piaskowa Góra) -kategoria obiektu: XIII
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Wrocławska 4
58-309 Wałbrzych

PRZEDMIAR 004-08-024

Strona 1

06-08-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont elewacji wraz z dociepleniem i izolacją pionową fundamentów				
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze				
1.1	10	KNKB 002-15-02-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	1130,000
1.1	20	RUSZ 48100	Czas pracy rusztowania	m-godz	1459,730
1.1	30	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	metr	150,000
1.1	40	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	1130,000
1.1	50	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	114,000
1.1	60	kal.indw.	Demontaż anten ,urządzeń wentylacyjnych oraz pozostałych drobnych elementów	kmpł	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1				
1.1	70	KNR 401-07-01-06-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m ²	m ²	1000,000
1.1	80	KNR 401-07-01-06-00	Odbicie na ścianach cokołów tynków cementowych o pow ponad 5 m ²	m ²	130,000
1.1	90	KNR 401-09-28-02-00	Wymiana okna PCW uchylnego 1-dzielnego pow do 0,6 m ² (0,7x0,6= 0,42m2 x2 szt = 0,84m2)	m ²	0,840
1.1	100	KNR 226-04-12-01-00	Zbrojenie ścian zewn gotowymi element z prętów ø 8-14 (wzmocnienie ścian w miejscu rys i spękań)	Mg	0,100
1.1	110	PKZ 1904-04-01-03-00	Spoinowanie murów z cegły w zbojonych miejscach rys i spękań, (ANALOGIA)	m ²	6,000
1.1	120	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie z luźnych kruszyn tynku i mechaniczne zmycie	m ²	1130,000
1.1	130	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość do 1 km	m ³	35,000
1.1	140	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km (przyjęto 4km)	m ³	105,000
1.2	Elewacja				
1.2	150	KNR 0-33 0124-01	Grunтовanie tynków ścian pod siatkę zbrojeniową wzmacniającą	m ²	1172,000
1.2	160	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15cm (ANALOGIA)	m ²	1172,000
1.2	170	KNR 0-33 0124-01	Wykonanie warstwy pośredniej	m ²	1172,000
1.2	180	KNR 202-25-26-02-00	Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm (jasnoszary weber HE02-ASO)	m ²	977,600
1.2	190	KNR 202-25-26-02-00	Tynki sylikatowe o strukturze baranek StoSil Ap uziarnienie 1,5 mm (ciemnoszary weber HE31-ASO)	m ²	63,400
1.2	200	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt Sto-Putzgrunt	m ²	131,000
1.2	210	KNR 202-25-24-05-00	Tynki z różnobarwnych kamieni Sto-Superlit uziarnienie 1,5	m ²	131,000
1.2	220	kal.inw.	Montaż zdemontowanych drobnych elem.(wsporniki ,anteny,szafki ,klimatyzatory,reklamy itp.)	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.2	230	KSNR S002-12-01-07-00	Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 1,06m, szer. 45cm (Analogia)	szt	74,000
1.2	240	KSNR S002-12-01-07-00	Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,76m, szer. 45cm (Analogia)	szt	6,000
1.2	250	KSNR S002-12-01-07-00	Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,66m, szer. 45cm (Analogia)	szt	12,000
1.2	260	KSNR S002-12-01-07-00	Parapety zewnętrzne z granitu, dł. 0,36m, szer. 45cm (Analogia)	szt	4,000
1.3	Obróbki blacharskie				
1.3	270	KNR 401-05-35-03-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku	metr	127,500
1.3	280	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	60,000
1.3	290	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m²	75,200
1.3	300	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm (188m x0,4m=75,2m2)	m²	75,200
1.3	310	KNR 202-05-09-03-00	Rynny dachowe półokrągłe (montaż rynien z demontażu)	metr	127,500
1.3	320	KNR 401-05-27-02-00	Montaż rur spustowych okrągłych (z demontażu)	metr	60,000
1.3	330	KNR 401-05-29-10-00	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt	30,000
1.3	340	KNR 401-05-01-03-00	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej na zaprawie	m²	17,000
1.3	350	CEN 000-00-00-00-00	Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do budynku (kalkulacja własna)	m²	5,000
1.3	360	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (analogia)	m³	2,000
1.3	370	SPR 99999	Podnośnik koszowy	m-godz	20,000
1.4	Izolacja pionowa fundamentów				
1.4	380	WKNR W401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm ręcznie (rozebranie schodów betonowych oraz chodnika)	m³	3,500
1.4	390	KNKB 006-08-02-05-00	Rozebranie nawierzchni z betonu grub 15 cm ręcznie	m²	0,400
1.4	400	KNR 201-02-15-02-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	305,550
1.4	410	WKNR W201-03-14-02-00	Umocnienie wypraskami wykopu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4 ((11,7+10,7+13,4+12,6+17,1+29,7+7,5+56,2=158,9) x 1m = 158,9m2)	m²	158,900
1.4	420	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem (1,5m x 0,8m = 1,2m2 x 4 = 4,8m2)	m²	4,800
1.4	430	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokołach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m²	122,850
1.4	440	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły i kamienia przy użyciu szczotek stalowych - z resztek ziemi i luźnych kruszyn)	m²	428,400
1.4	450	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości 20 cm śr. do 20 mm techniką diamentową w cegle - dla mocowania prętów spajających obrzutkę betonową na ścianach piwnicznych - zastosowano do R wsp.zmniejszący 0.3	metr	244,440
1.4	460	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie prętów spinających ściankę betonową wyrównującą istn ściany z cegieł i kamieni	szt	1223,000
1.4	470	KNR 4-01 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m²	305,550
1.4	480	KNR 4-01 0203-05	Ścianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyrównująca istniejące ściany z cegły i kamienia	m³	31,000
1.4	490	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m²	305,550
1.4	500	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m²	305,550
1.4	510	KNR 202-26-12-01-60	Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi XPS grub 5 cm na zaprawie (Analogia)	m²	305,550
1.4	520	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie ścian fundamentowych folią kubełkową (ANALOGIA)	m²	305,550

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	IŁOŚĆ
DZ	POZ	POZYCJI		PRZEDMIAROWEJ		MIARY	
1.4	530	KNR	040-01-03-01-00	Uszczelnienie cokołu muru licowanego bez tynkowania w strefie przygruntowej		m ²	122,850
1.4	540	KNR	202-09-31-02-50	Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR 20 na ścianach		m ²	122,850
1.4	550	KNR	202-09-31-01-50	Wyprawa elewac ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkł CERPLAST		m ²	122,850
1.4	560	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 1,5 m kat 3-4 (305,55m3-(151x0,15)m3-60,4m3-(151x0,25)m3= 184,75m3)		m ³	184,750
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> 0	<i>Obliczenie ilości</i>			
1.4	570	KNR	231-01-14-03-00	Podbudowa z kruszywa naturalnego grub 8 cm (Opaska żwirowa od strony podwórka)		m ²	28,000
1.4	580	KNR	202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu		m ³	3,500
1.4	590	KNR	202-28-10-01-01	Okladziny schodów z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie CERESIT grub 3 mm		m ²	10,000
1.4	600	KNR	202-12-07-01-00	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych śrubami lub spawane		metr	5,000
1.4	610		000-00-00-00-00	Naświetlacze okien piwnicznych (Kalkulacja własna)		szt	3,000
1.4	620	CEN	000-00-00-00-00	Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego (Kalkulacja własna)		szt	1,000
1.4	630	CEN	000-00-00-00-00	Zajęcie pasa drogowego (Kalkulacja własna)		szt	1,000