

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do klatki schodowej nr 149  
ADRES INWESTYCJI : ul. Niepodległości 149-151, 58-303 Wałbrzych  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 149-151, 58-303 Wałbrzych  
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 149-151, 58-303 Wałbrzych  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof M. Jasiak  
DATA OPRACOWANIA : luty 2026r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do budynku</b>					
<b>1 Zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do budynku</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0329-03</b>	0.48*1.10*2.10	m <sup>3</sup>	1.109	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.109</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0313-02</b>	1.50*0.48*0.25	m <sup>3</sup>	0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek	m		
d.1	<b>0313-04</b>	L19	m	4.500	
	<b>analogia</b>	1.50*3	m		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
4	<b>KNR 0-19</b>	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1024-06</b>	1.00*2.07	m <sup>2</sup>	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
d.1	<b>0708-03</b>	2.07*2+1.00+1.50*2+1.00+2.07*2	m	13.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.280</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0304-02</b>	1.37*0.95*0.12	m <sup>3</sup>	0.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.156</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0711-02</b>	1.37*0.95	m <sup>2</sup>	1.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.302</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0726-02</b>	1.37*0.95	m <sup>2</sup>	1.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.302</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	0.40*2.07*2+0.40*1.00+0.30*1.50*2+0.20*2.07*2+0.20*1.00+1.37*0.95*2	m <sup>2</sup>	6.587	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.587</b>
10	<b>KNR 0-19</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1023-02</b>	0.95*0.45	m <sup>2</sup>	0.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.428</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Przeniesienie skrzynki na listy	szt.		
d.1	<b>1215-03</b>	1.00	szt.	1.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru starej skrzynki elektrycznej	szt.		
d.1	<b>0354-06</b>	1.00	szt.	1.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	<b>analiza indywidualna</b>	Przełożenie światłowodu	kpl		
d.1		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Konstrukcje daszków jednospadowe - daszek nad drzwiami wejściowymi 150x10 cm	szt		
d.1	<b>1220-04</b>	1.00	szt	1.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0541-01</b>	0.25*0.95	m <sup>2</sup>	0.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.238</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerem	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-09</b>	poz.1+poz.2	m <sup>3</sup>	1.289	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.289</b>
17	<b>wycena indywidualna</b>	Oplata za kontener	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.16	m <sup>3</sup>	1.289	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.289</b>