
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW, POKRYCIE DACHOWE, WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW GANKU, ZABEZPIECZENIE PODPÓR MUROWANYCH
ADRES INWESTYCJI : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. GEN. ANDERSA 157A
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. GEN. ANDERSA 157A
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Dach i kominy					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [(0.50+0.50)*2+(0.40+0.40)*2]*0.20	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących [(0.50*0.50+0.40*0.40)*1.80]	m ³ m ³	0.738	
				RAZEM	0.738
3	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych [(0.50*0.50+0.40*0.40)*1.80]	m ³ m ³	0.738	
				RAZEM	0.738
4	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement., niebarwiona [(0.50+0.50)*2+(0.40+0.40)*2]*1.80	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
5	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm- z blachy z tytan cynku [(0.50+0.50)*2+(0.40+0.40)*2]*0.35	m ² m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
6	KNR 2-02 0516-04	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem- z blachy z tytan cynku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża 6.60*12.00	m ² m ²	79.200	
				RAZEM	79.200
8	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie 79.20	m ² m ²	79.200	
				RAZEM	79.200
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 0.738	m ³ m ³	0.738	
				RAZEM	0.738
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 0.738	m ³ m ³	0.738	
				RAZEM	0.738
11	wycena in- dywidualna	Opłata za składowanie odpadów - gruz 0.738*1.6	t t	1.181	
				RAZEM	1.181
2 Wzmocnienie fundamentu ganku					
12	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej 0.45*1.20	m ² m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
13	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 1.50*0.80	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. III [(4.48+3.60+3.00+3.60)*0.60*1.00]	m ³ m ³	8.808	
				RAZEM	8.808
15	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni [(4.48+3.60+3.00+3.60)*1.00]	m ² m ²	14.680	
				RAZEM	14.680
16	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 120	kg kg	120.000	
				RAZEM	120.000
17	KNR 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego [(4.48+3.60+3.00+3.60)*0.30*0.50]	m ³ m ³	2.202	
				RAZEM	2.202

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-05	[(4.48+3.60+3.00+3.60)*0.50*0.20]	m ³	1.468	
				RAZEM	1.468
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-09	[(4.48+3.60+3.00+3.60)*0.80]	m ²	11.744	
				RAZEM	11.744
20	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
d.2	0603-10	11.744	m ²	11.744	
				RAZEM	11.744
21	KNR 2-02	Izolacje z folii kubekowej wraz z taśmą i łącznikami	m ²		
d.2	0616-04 analogia	11.744	m ²	11.744	
				RAZEM	11.744
22	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.2	0105-02	[8.808-(2.202+1.468)]	m ³	5.138	
				RAZEM	5.138
23	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	[(4.48+3.60+3.00+3.60)*0.15*0.20]	m ³	0.440	
				RAZEM	0.440
24	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- kiem	m		
d.2	0407-03	4.48+3.60+3.00+3.60	m	14.680	
				RAZEM	14.680
25	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grub.po za- gęszcz.7 cm	m ²		
d.2	0204-05	[(4.48+3.60+3.00+3.60)*0.50]	m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
26	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej - uzupełnienie - kostka z odzysku	m ²		
d.2	0320-01	1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
27	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³		
d.2	0415-02	8.808-5.138	m ³	3.670	
				RAZEM	3.670
3 Przypory					
28	KNR-W 4-01	Montaż płyty OSB gr 18mm	m ²		
d.3	0819-03 analogia	[(5.60+2.70)*0.77]	m ²	6.391	
				RAZEM	6.391
29	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytanocynku	m ²		
d.3	0507-02	[(5.60+2.70)*0.94]	m ²	7.802	
				RAZEM	7.802