
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ - WYKŁADZINA TARKET
ADRES INWESTYCJI : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. KARKONOWSKA 27
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. KARKONOWSKA 27
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 5m 4.81*5.25	m ² m ²	 25.253	
				RAZEM	25.253
2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż drabinki stalowej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	wycena indywidualna	Demontaż + montaż skrzynek pocztowych i reklamowej 4+1	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-02 0517-02 analogia	Demontaż rur przyłączeniowych śr. 20 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 <sufity>[2.30*2.00+2.26*2.54+2.05*4.89+4.90*1.37*4+4.90*1.42*3+4.81*5.25+5.25*0.10*15+3.30*1.32*7+4.81*0.50*2]+<ściany>[2.08*1.12*2+2.55*1.12+5.55*1.12+8.18*1.10+4.90*1.10*7+5.70*1.10*6+4.81*3.70+5.25*4.40*2+4.81*(2.20+0.30*2+0.60)]	m ² m ²	 314.951	
				RAZEM	314.951
7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian olejnych (zeszlifowanie powierzchni) [(4.84+2.08+2.08+2.55+3.70+7.20+4.90*9+4.85+4.55+4.45+4.00+4.60+5.20+5.14+4.24+0.90)*1.50]+[2.57*1.50*0.5+2.30*1.00*0.5]	m ² m ²	 159.798	
				RAZEM	159.798
8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją powierzchni ścian i sufitów 314.951+159.798	m ² m ²	 474.749	
				RAZEM	474.749
9	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.70*2*7+2.58*4+2.23+4.90+4.89*8*2+4.90*9+3.08*9	m m	 205.310	
				RAZEM	205.310
10	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych <sufity>[2.30*2.00+2.26*2.54+2.05*4.89+4.90*1.37*4+4.90*1.42*3+4.81*5.25+5.25*0.10*15+3.30*1.32*7+4.81*0.50*2]	m ² m ²	 136.520	
				RAZEM	136.520
11	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych <ściany>[2.08*1.12*2+2.55*1.12+5.55*1.12+8.18*1.10+4.90*1.10*7+5.70*1.10*6+4.81*3.70+5.25*4.40*2+4.81*(2.20+0.30*2+0.60)]	m ² m ²	 178.430	
				RAZEM	178.430
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>[2.30*2.00+2.26*2.54+2.05*4.89+4.90*1.37*4+4.90*1.42*3+4.81*5.25+5.25*0.10*15+3.30*1.32*7+4.81*0.50*2]	m ² m ²	 136.520	
				RAZEM	136.520
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor <ściany>[2.08*1.12*2+2.55*1.12+5.55*1.12+8.18*1.10+4.90*1.10*7+5.70*1.10*6+4.81*3.70+5.25*4.40*2+4.81*(2.20+0.30*2+0.60)]+ <wnęki skrzynek licznikowych>[0.50*0.50*20+2.00*0.30*20]	m ² m ²	 195.430	
				RAZEM	195.430
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wykładzinę tarket [(4.84+2.08+2.08+2.55+3.70+7.20+4.90*9+4.85+4.55+4.45+4.00+4.60+5.20+5.14+4.24+0.90)*1.30]+[2.57*1.50*0.5+2.30*1.00*0.5]	m ² m ²	 138.902	
				RAZEM	138.902
15	KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Wykładzina Tarket na ścianach z wykładziny rulonowej - wys 1,30m [(4.84+2.08+2.08+2.55+3.70+7.20+4.90*9+4.85+4.55+4.45+4.00+4.60+5.20+5.14+4.24+0.90)*1.30]+[2.57*1.50*0.5+2.30*1.00*0.5]	m ² m ²	 138.902	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	138.902
16	KNR 4-01 0705-07 analogia	Wypełnienie wnęk na powierzchni policzków schodowych 3.05*9	m m	 27.450	
				RAZEM	27.450
17	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jedno- krotnym szpachlowaniem - policzki biegów schodowych 0.45*3.26*8+0.28*3.05*9+0.15*3.08*9+0.25*3.05*9	m ² m ²	 30.443	
				RAZEM	30.443
18	KNR 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki na liczniki 0.61*1.40*2.50*20	m ² m ²	 42.700	
				RAZEM	42.700
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 18.00+1.50+1.20+3.50*14+1.50	m m	 71.200	
				RAZEM	71.200
21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 <sufty>[2.30*2.00+2.26*2.54+2.05*4.89+4.90*1.37*4+4.90*1.42*3+4.81*5.25+ 5.25*0.10*15+3.30*1.32*7+4.81*0.50*2]	m ² m ²	 136.520	
				RAZEM	136.520
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.50*0.025+314.951*0.0015	m ³ m ³	 0.485	
				RAZEM	0.485
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10 0.485	m ³ m ³	 0.485	
				RAZEM	0.485
24	wycena in- dywidualna	Oplata za składowanie odpadów 0.0485*1.6	t t	 0.078	
				RAZEM	0.078