
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : KANAŁ TELETECHNICZNY
ADRES INWESTYCJI : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. KARKONOWSKA 27
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. KARKONOWSKA 27
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.80*10	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.80*10	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 4-01 0208-02	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-03 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 0.20*0.20*20+0.40*0.40*10	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzynek 20*20cm 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzynek 40*40cm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2.80*10*3	m m	84.000	
				RAZEM	84.000
10	KNR 5-08 0109-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże inne niż beton) 4.80*10	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 2.80*10	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 4.80*10	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 2.80*10	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 4.80*10	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 28*0.25*0.15+48*0.065*0.15+0.25*0.10*0.20*10+0.20*0.20*0.10*20+0.40*0.40*0.10*10	m ³ m ³	1.808	
				RAZEM	1.808
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10 1.808	m ³ m ³	1.808	
				RAZEM	1.808

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	wycena indywidualna	Oplata za składowanie odpadów	t		
		1.808*1.6	t	2.893	
				RAZEM	2.893