
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZEK - PŁYTKI GRES I PŁYTKI GRANITOWE
ADRES INWESTYCJI : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. KARKONOWSKA 27
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : 58 - 304 WAŁBRZYCH, UL. KARKONOWSKA 27
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego [2.08*2+2.55+3.70+7.20++4.84+2.30+4.90*9+4.85+4.55+4.45+4.00+4.60+5.20+5.14+4.24+0.90]	m m	106.780	
				RAZEM	106.780
2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej [2.30*2.00+2.26*2.54+1.70*4.90+2.55*2.25]	m ² m ²	24.408	
				RAZEM	24.408
3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro [2.30*2.00+2.26*2.54+1.70*4.90+2.55*2.25]	m ² m ²	24.408	
				RAZEM	24.408
4	KNR 2-02 2111-03	Posadzki pełne gr.2 cm z płytek graanitowych 30*60 cm płomieniowanych. [2.30*2.00+2.26*2.54+1.70*4.90+2.55*2.25]	m ² m ²	24.408	
				RAZEM	24.408
5	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wys.10 cm - granit płomieniowany [2.08*2+2.55+3.70+7.20++4.84+2.30]	m m	24.750	
				RAZEM	24.750
6	KNR-W 2-02 1130-01 ana- logia	Przygotowanie powierzchni starych posadzek i stopni - środek gruntujący <spoczniki>[4.90*1.20*9]+<stopnie >[1.02*0.29*10*9+1.02*0.14*9*9]	m ² m ²	91.109	
				RAZEM	91.109
7	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <spoczniki>[4.90*1.20*9]+<stopnie >[1.02*0.29*10*9+1.02*0.14*9*9]	m ² m ²	91.109	
				RAZEM	91.109
8	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki wys 10 cm z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [4.90*9+4.85+4.55+4.45+4.00+4.60+5.20+5.14+4.24+0.90]	m m	82.030	
				RAZEM	82.030
9	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z cokolik.podłog. [2.08*2+2.55+3.70+7.20++4.84+2.30+4.90*9+4.85+4.55+4.45+4.00+4.60+5.20+5.14+4.24+0.90]	m m	106.780	
				RAZEM	106.780
10	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (policzków) o wys.do 20 cm 3.08*9*2	m m	55.440	
				RAZEM	55.440
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 106.78*0.10*0.02+24.408*0.04	m ³ m ³	1.190	
				RAZEM	1.190
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10 1.19	m ³ m ³	1.190	
				RAZEM	1.190
13	wycena in- dywidualna	Opłata za składowanie odpadów 1.19*1.6	t t	1.904	
				RAZEM	1.904