

OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota **Piłsudskiego 104 w Wałbrzychu**

Kategoria **Stolarskie**

Nazwa remontu **Wymiana balustrad.**

Uwagi

Opis remontu

1. Demontaż pochwytyłów drewnianych na balustradach metalowych - schody kamienne
2. Nadspawanie ramki wys. ok. 15 cm / w celu zwiększenia wysokości balustrady / - zakrętów nie montujemy - schody kamienne
3. Demontaż pozostałych balustrad drewnianych na schodach drewnianych
4. Wykonanie balustrad stalowych na schodach drewnianych - podobny wzór jak na parterze
5. Wykonanie drewnianego pochwyty na całości balustrad zakończonego obustronnie gałką
6. Wykonanie dwóch słupków stężających / parter + ostatnia kondygnacja
7. Wykonanie konstrukcji stalowej pod dwa pochwyty stalowe / płaskowniki + wsporniki /
8. Wykonanie drewnianego pochwyty na całości balustrad zakończonego obustronnie gałką

PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
1. Demontaż pochwytyłów drewnianych na balustradach metalowych - schody kamienne	8,10	mb	
2. Nadspawanie ramki wys. ok. 15 cm / w celu zwiększenia wysokości balustrady / - zakrętów nie montujemy - schody kamienne	8,10	mb	
3. Demontaż pozostałych balustrad drewnianych na schodach drewnianych 2,30*3+1,40	8,30	mb	
4. Wykonanie balustrad stalowych na schodach drewnianych - podobny wzór jak na parterze	8,30	mb	
5. Wykonanie drewnianego pochwyty na całości balustrad zakończonego obustronnie gałką	16,40	mb	
6. Wykonanie dwóch słupków stężających / parter + ostatnia kondygnacja /	5,40	mb	
7. Wykonanie konstrukcji stalowej pod dwa pochwyty stalowe / płaskowniki + wsporniki /	5,20	mb	
8. Wykonanie drewnianego pochwyty na całości balustrad zakończonego obustronnie gałką	5,20	mb	

Data

Podpis czytelny