

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3, 07 m o wys. do 15 m 12.70*16.00+19.00*13.50	m ² m ²	 459.700	
				RAZEM	459.700
2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 459.70	m ² m ²	 459.700	
				RAZEM	459.700
3	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 12.70	m m	 12.700	
				RAZEM	12.700
4	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie [18.54*4.59+(3.50+1.20)*0.5*5.40*2]-[4.59*6.30*0.5+2.50*1.20*2+1.20*1.20]	m ² m ²	 88.580	
				RAZEM	88.580
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 96.02	m ² m ²	 96.020	
				RAZEM	96.020
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.05+18.45	m m	 32.500	
				RAZEM	32.500
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [4.59*0.75+9.75*0.75+18.45*0.50+4.59*0.45+1.15*0.70+1.15*0.25+5.00*0.50*2+1.20*1.20*0.5*6+1.50*0.35*4]+[(32.50+12.05)*0.25]+[(18.45+6.10+4.65+8.90+8.20+0.60+7.80)*0.12]	m ² m ²	 52.260	
				RAZEM	52.260
9	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 3.85*0.55	m ² m ²	 2.118	
				RAZEM	2.118
10	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² - kominy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją [(2.63+0.42)*2*1.65]+[(1.90+0.42)*2*1.65]+[(4.02+0.42)*2*2.65]+[(3.65+0.42)*2*2.40+0.30*2*2.40]+[(3.50+0.42)*2*2.30]+[18.45*0.90]	m ² m ²	 96.866	
				RAZEM	96.866
12	KNR 4-01 0717-02	Filcowanie istniejących tynków zewnętrznych - kominy, mur ogniowy [(2.63+0.42)*2*1.65]+[(1.90+0.42)*2*1.65]+[(4.02+0.42)*2*2.65]+[(3.65+0.42)*2*2.40+0.30*2*2.40]+[(3.50+0.42)*2*2.30]+[18.45*0.90]	m ² m ²	 96.866	
				RAZEM	96.866
13	KNR 4-01 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) 5.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 96.866	m ² m ²	 96.866	
				RAZEM	96.866
15	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic na kominach itp.elem.o pow.do 0.1 m ² 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany wysokoparo-przepuszczalnej [18.54*4.59+(3.50+1.20)*0.5*5.40*2]-[4.59*6.30*0.5+2.50*1.20*2+1.20*1.20]	m ² m ²	 88.580	
				RAZEM	88.580
17	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łąt - łąty zaimpregnowane [18.54*4.59+(3.50+1.20)*0.5*5.40*2]-[4.59*6.30*0.5+2.50*1.20*2+1.20*1.20]	m ² m ²	 88.580	
				RAZEM	88.580

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0819-03 ana- logia	Montaż płyty OSB okno mansardowe 1.20*1.00	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
19	KNR AT-09 0104-03	Montaż wentylacji okapu - grzebień wentylacyjny z tworzywa sztucznego 12.05+1.20*2	m m	 14.450	
				RAZEM	14.450
20	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówka - miedziana angoba z otworami z przykręceniem wkrętami [18.54*4.59+(3.50+1.20)*0.5*5.40*2]-[4.59*6.30*0.5+2.50*1.20*2+1.20*1.20]	m ² m ²	 88.580	
				RAZEM	88.580
21	KNR AT-09 0104-01	Montaż taśmy pod gąsiory 18.45-1.57	m m	 16.880	
				RAZEM	16.880
22	KNR 0-15II 0517-04 ana- logia	Montaż gąsiorów (miedziana angoba) z przymocowaniem klamrami do deski kalenicowej 16.88	m m	 16.880	
				RAZEM	16.880
23	KNR 0-16 0153-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 20 cm - podmurowanie gzymsu 18.45*0.20	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
24	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 18.45	m m	 18.450	
				RAZEM	18.450
25	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan cynku [(18.45+14.45)*0.25]+[(18.45+6.10+4.65+8.90+8.20+0.60+7.80)*0.12]	m ² m ²	 14.789	
				RAZEM	14.789
26	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku [4.59*0.75+9.75*0.75+4.59*0.45+1.15*0.70+1.15*0.25+5.00*0.50*2+1.20*1.20*0.5*6]+[2.85*0.65+2.10*0.65+4.25*0.65+3.85*0.65+3.75*0.65]	m ² m ²	 34.153	
				RAZEM	34.153
27	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytan cynku - 12 dekli i 2 narożniki 14.05+18.45	m m	 32.500	
				RAZEM	32.500
28	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan cynku - montaż z gotowych elementów 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR AT-09 0104-05 ana- logia	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegorozbijacze 14.45*4*3	szt. szt.	 173.400	
				RAZEM	173.400
30	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - kolor czerwony 18.45*9.75+6.60*1.80+1.20*1.40	m ² m ²	 193.448	
				RAZEM	193.448
31	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej kolor czerwony [(18.45+6.10+4.65+8.90+8.20+0.60+7.80)*0.35]	m ² m ²	 19.145	
				RAZEM	19.145
32	KNR 4-01 0528-08	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z tytan cynku o śr. 20 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km ze składowaniem na składowisku odpadów 88.58*0.03+2.118*0.07+5.00*0.03	m ³ m ³	 2.956	
				RAZEM	2.956
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - *10 km Krotność = 10 2.956	m ³ m ³	 2.956	
				RAZEM	2.956