

PRZEDMIAR ROBÓT 008-01-019

Budowa: Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.
Obiekt: Budynek Mieszkalny-
Rodzaj robót: Remont instalacji gazowej - branża sanitarna
Lokalizacja: ul. Psie Pole 15
58-301 Wałbrzych,

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Psie Pole 15
58-301 Wałbrzych

Opracował: PHU KAPINUS Piotr Kopinowski
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 140
tel. 608744059, biuro@kapinus.pl, www.kapinus.pl

PRZEDMIAR 008-01-019

Strona 1

25-01-2019
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1	10	WKNR	W402-03-14-05-00 Demontaż kurka gazowego ø 15-50 mm w instalacji	szt	8,000
1	20	KNR	402-03-09-02-00 Demontaż podejścia do gazomierza z rurą przyłączeniową ø 25 mm	kmpl	8,000
1	30	KNR	402-03-08-02-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 25-32 mm	metr	32,000
1	40	KNR	402-03-08-03-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 40-50 mm	metr	10,000
1	50	CEN	402-03-06-03-00 Demontaż gazomierza (Analogia)	szt	7,000
1	60	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	2,500
1	70	CEN	401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność=10	m³	2,500
2	ROBOTY MONTAŻOWE				
2	80	KNR	215-03-03-02-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 40	100 m	0,070
2	90	KNR	215-03-03-01-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 32	100 m	0,090
2	100	KNR	215-03-03-01-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 25 analogia	100 m	0,040
2	110	WKNR	W219-02-04-04-00 Kształtka stalowa ø 40	szt	6,000
2	120	WKNR	W219-02-04-03-00 Kształtka stalowa ø 32	szt	8,000
2	130	WKNR	W219-02-04-02-00 Kształtka stalowa ø 25	szt	10,000
2	140	WKNR	W215-03-08-02-00 Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25	kmpl	9,000
2	150	WKNR	W215-03-08-02-00 Montaż stelaża do gazomierza (analogia)	kmpl	9,000
2	160	KNR	215-03-10-02-00 Kurek gazowy kulowy ø 25	szt	9,000
2	170	KNR	215-01-20-01-00 Szafka gazowa naścienna wentylowana na gazomierz	szt	9,000
2	180	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M1- 8m)	100 m	0,080
2	190	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M3- 3,0m)	100 m	0,030

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	200	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M4- 9m)	100 m	0,090
2	210	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M5- 10m)	100 m	0,100
2	220	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M6- 5m)	100 m	0,050
2	230	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M8- 6m)	100 m	0,060
2	240	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M9- 4m)	100 m	0,040
2	250	WKNR W215-03-07-02-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu. Instalacja z rur stalowych śr. do 50mm przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych. Krotność = 2.	kmpl	1,000
2	260	KNR 712-01-01-04-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57 7,0*0,125+9,0*0,1+4,0*0,0785=2,1m2	100 m²	0,021
2	270	KNR 712-01-05-04-00	Odtłuszczanie rurociągów	100 m²	0,021
2	280	KNR 712-02-01-04-00	Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.olej grunt p-rdzewną	100 m²	0,021
2	290	KNR 712-02-09-04-00	Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.olejną nawierz og stos	100 m²	0,021
2	300	WKNR W219-01-24-01-00	Montaż izolującego połączenia kołnierowego ø 40 przeciw prądom błądzącym	kmpl	1,000
3	ROBOTY BUDOWLANE				
3	310	MAT 5060161	Dopłata materiałowa za tuleje przepustowe z rur stalowych dn50 3szt, dn40 1szt	metr	2,000
3	320	KNR 401-03-33-21-00	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt	3,000
3	330	KNR 401-07-06-07-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m²	szt	6,000
3	340	KNR 401-03-33-10-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	7,000
3	350	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	14,000