

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont balkonów			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	4,00*8,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
2	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.1	1663-04	4,00*8,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	[(1,15*2,65+0,90*0,20)*2]	m ²	6,455	
				RAZEM	6,455
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	[(1,15*2,65+0,90*0,20)*2]	m ²	6,455	
				RAZEM	6,455
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
d.1	0702-04	1,15*3*2	m	6,900	
				RAZEM	6,900
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	[(1,15*2+2,65)*0,25*2]	m ²	2,475	
				RAZEM	2,475
7	KNR 0-25	Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki kons-trukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²		
d.1	0102-01	[1,15*0,10*6]	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
8	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-wierzchni B	m ²		
d.1	0104-01	[1,15*0,10*6]	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
9	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednosk-ładnikowymi	m ²		
d.1	0202-01	[1,15*0,10*6]	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
10	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednosk-ładnikowymi - druga warstwa	m ²		
d.1	0202-01	[1,15*0,10*6]	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
11	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	[1,15*0,20*6]	m	1,380	
				RAZEM	1,380
12	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-mentową	m ²		
d.1	0704-03	[1,15*0,20*6]	m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
13	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścia-nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1	0705-08	[1,15*6]	m	6,900	
				RAZEM	6,900
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - warstwa spadkowa	m ²		
d.1	1102-02	[(1,15*2,65+0,90*0,20)*2]	m ²	6,455	
				RAZEM	6,455
15	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²		
d.1	202 0618-02	6,455	m ²	6,455	
				RAZEM	6,455
16	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan cynku	m ²		
d.1	0507-01	[(1,15*2+2,65)*0,25*2]	m ²	2,475	
				RAZEM	2,475
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1	1106-02	6,455	m ²	6,455	
				RAZEM	6,455
18	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
d.1	1519-01	1,15*2,65*2+4,95*0,20*2	m ²	8,075	
				RAZEM	8,075

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)			
d.1		Opłata za zajęcie pasa drogowego	dni		
20	wycena indywidualna	[82,4648/8]	dni	10,308	
				RAZEM	10,308
21	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	6,455*0,05+6,90*0,20*0,03	m ³	0,364	
				RAZEM	0,364
22	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 10 0,364	m ³	0,364	
				RAZEM	0,364
23		Opłata za składowanie odpadów - gruz z demontażu	t		
d.1	wycena indywidualna	0,364*1,8	t	0,655	
				RAZEM	0,655
2		Remont schodów wejściowych (od str. podwórka)			
24	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.2	0212-01	[0,95*0,50*0,10+0,26*0,95*0,21+0,26*0,95*0,42]	m ³	0,203	
				RAZEM	0,203
25	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0349-02	[(0,85*2+0,95)*0,65*0,25]	m ³	0,431	
				RAZEM	0,431
26	KNR-W 2-02	Schody i murki z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0101-06 analogia	[(0,85*2+0,95)*0,65*0,25]+[0,52*0,95*0,21+0,26*0,95*0,21]+[0,95*1,02*0,14]	m ³	0,722	
				RAZEM	0,722
27	KNR K-01	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką z farby do betonu na powierzchniach poziomych	m ²		
d.2	0116-01	[(0,85*2+0,95)*0,56]+[1,02*0,95+0,21*0,95*2]	m ²	2,852	
				RAZEM	2,852
28	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-17	0,203+0,431	m ³	0,634	
				RAZEM	0,634
29	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-20	Krotność = 10 0,634	m ³	0,634	
				RAZEM	0,634
30		Opłata za składowanie odpadów - gruz z demontażu	t		
d.2	wycena indywidualna	0,634*1,8	t	1,141	
				RAZEM	1,141
3		Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji ogólnospławnej			
31	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0815-01	3,50*1,00	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
32	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m ³		
d.3	0317-02	3,50*0,30*0,60	m ³	0,630	
				RAZEM	0,630
33	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - podsypka	m ²		
d.3	0501-01	Krotność = 2 3,50*0,30	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
34	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.3	0211-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.3	0205-04	3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15 d.3 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 2-18 d.3 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - obsypka rurociągu	m ²		
		3,50*0,30	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
39	KNR 2-31 d.3 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
		3,50*1,00	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
40	KNR 4-01 d.3 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
		3,50*0,30*0,50	m ³	0,525	
				RAZEM	0,525
41	KNR 4-01 d.3 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	0,525	
		3,50*0,30*0,50			
				RAZEM	0,525
42	d.3 wycena indywidualna	Oplata za składowanie odpadów - ziemia z wykopów	t		
		0,655*1,6	t	1,048	
				RAZEM	1,048
4		Remont tunelu			
43	KNR 4-01 d.4 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		14,20*2,50	m ²	35,500	
				RAZEM	35,500
44	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		14,32*3,65*2	m ²	104,536	
				RAZEM	104,536
45	KNR 0-25 d.4 0102-01	Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²		
		2,50*0,10*12	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
46	KNR 0-25 d.4 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednostanowymi	m ²		
		2,50*0,10*12	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNR 0-25 d.4 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednostanowymi - druga warstwa	m ²		
		3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 0-17 d.4 2610-02 analogia	Ocieplenie stropów budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - 10 cm styropian o podwyższonej izolacyjności	m ²		
		14,20*2,50	m ²	35,500	
				RAZEM	35,500
49	KNR 2-02 d.4 0902-01	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
		wyk.ręczn.	m ²	129,575	
		14,20*2,50*3,65			
				RAZEM	129,575
50	KNR 2-02 d.4 0902-03	Tynki zewn.zwykle kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie	m ²		
		3,65*0,12*2	m ²	0,876	
				RAZEM	0,876
51	KNR-W 2-02 d.4 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		14,32*3,65*2	m ²	104,536	
				RAZEM	104,536
52	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		[(35,50+104,536)*0,025]	m ³	3,501	
				RAZEM	3,501

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 3,501	m ³ m ³	 3,501	
				RAZEM	3,501
54	d.4 wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów - gruz z demontażu 3,501*1,6	t t	 5,602	
				RAZEM	5,602
5		Wentylacja pomieszczeń piwnicznych			
55	KNR 4-01 d.5 0920-32 analogia	Założenie na nowym nawiewników okiennych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
56	KNR 4-01 d.5 0425-01 analogia	Wycięcie otworu w drzwiach drewnianych 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 4-01 d.5 0407-01 analogia	Montaż kratki nawiewnej w drzwiach do piwnicy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		Piwnica - nadproża, posadzki, ściany			
58	KNR 4-01 d.6 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
59	KNR 4-01 d.6 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych 1,10*2+1,20*2	m m	 4,600	
				RAZEM	4,600
60	KNR 4-01 d.6 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1,10*0,45+1,20*0,45)*0,25	m ³ m ³	 0,259	
				RAZEM	0,259
61	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1,10*2+1,20*2	m m	 4,600	
				RAZEM	4,600
62	KNR 0-25 d.6 0102-01	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem 13,60*0,10*8	m ² m ²	 10,880	
				RAZEM	10,880
63	KNR 0-25 d.6 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednostanowymi 13,60*0,05*8+0,90*0,30*4	m ² m ²	 6,520	
				RAZEM	6,520
64	KNR 0-25 d.6 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednostanowymi - druga warstwa 6,52	m ² m ²	 6,520	
				RAZEM	6,520
65	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru krętek drzwiczek wyciorowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
66	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 4-01 d.6 0322-01 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych betonowych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
68	KNR 4-01 d.6 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grub. 1/2 ceg. 1,10*0,70+0,80*0,60+0,60*1,00+0,60*0,60+0,65*0,75+0,60*0,50+0,40*0,40+0,80*0,50	m ² m ²	 3,558	
				RAZEM	3,558

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-01 d.6 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
		8	miejs.	8,000	
				RAZEM	8,000
70	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		[2,85*1,00+1,30*2,20+1,80*4,95+2,50*1,70+1,90*3,40+2,00*0,85+2,15*0,85+2,20*3,30+1,30*1,60+0,90*0,70+3,20*1,15+3,05*0,90]	m ²	45,253	
				RAZEM	45,253
71	KNR 4-01 d.6 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		[(2,85*2,32*2)+(20,77+14,90)*2,10]*0,10	m ²	8,813	
				RAZEM	8,813
72	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[(2,85*2,32*2)+(20,77+14,90)*2,10]	m ²	88,131	
				RAZEM	88,131
73	KNR 4-01 d.6 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		[0,259+3,558*0,12+8,813*0,025]	m ³	0,906	
				RAZEM	0,906
74	KNR 4-01 d.6 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		0,906	m ³	0,906	
				RAZEM	0,906
75	d.6 wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów - gruz z demontażu	t		
		0,906*1,6	t	1,450	
				RAZEM	1,450