

OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota **Konopnickiej 16 w Wałbrzychu**

Kategoria **Murarskie i tynkarskie**

Nazwa remontu **Podniesienie poziomu posadzki w tunelu.**

Uwagi

- Opis remontu
- 1. Wykonanie ścianki gr 12 cm z gazobetonu**
 - 2. Tynki wewn. Kat II na nowej ścianie - obustronnie**
 - 3. Wyłożenie posadzki przy kracie styropianem twardym gr 12 cm**
 - 4. Wykonanie warstwy posadzki betonowej zdylatowanej ze spadkiem w kierunku kraty**
 - 5. Dozbrojenie posadzki betonowej wewnątrz siatką stalową**
 - 6. Wyłożenie posadzki płytkami 30 x 30 cm wraz z cokolikami**
 - 7. Przemalowanie farbami emulsyjnymi całości ścian i sufitów**

PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
1. Wykonanie ścianki gr 12 cm z gazobetonu	5,40	m2	
2. Tynki wewn. Kat II na nowej ścianie - obustronnie	14,37	m2	
3. Wyłożenie posadzki przy kracie styropianem twardym gr 12 cm	25,40	m2	
4. Wykonanie warstwy posadzki betonowej gr 5,0 cm zata rtej na ostro, zdylatowanej ze spadkiem w kierunku kraty	25,40	m2	
5. Dozbrojenie posadzki betonowej wewnątrz siatką stalową	25,40	m2	
6. Wyłożenie posadzki płytkami 30 x 30 cm wraz z cokolikami ok.. 22,61 m	25,40	m2	
7. Przemalowanie farbami emulsyjnymi całości ścian i sufitów	128,02	m2	

Data

Podpis czytelny