

PRZEDMIAR ROBÓT 004-10-019

Budowa: Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Obiekt: Budynek Mieszkalny
Rodzaj robót: Remont instalacji gazowej - branża sanitarna
Lokalizacja: ul. Psie Pole 6
58-301 Wałbrzych,

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Psie Pole 6
58-301 Wałbrzych

Opracował: PHU KAPINUS Piotr Kopinowski
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 140
tel. 608744059, biuro@kapinus.pl, www.kapinus.pl

PRZEDMIAR 004-10-019

Strona 1

15-10-2019
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1	10	WKNR	W402-03-14-05-00 Demontaż kurka gazowego ø 15-50 mm w instalacji	szt	9,000
1	20	KNR	402-03-09-02-00 Demontaż podejścia do gazomierza z rurą przyłączeniową ø 25 mm	kmpl	9,000
1	30	KNR	402-03-08-02-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 25-32 mm	metr	20,000
1	40	KNR	402-03-08-03-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 40-50 mm	metr	25,000
1	50	CEN	402-03-06-03-00 Demontaż gazomierza (Analogia)	szt	9,000
1	60	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	2,500
1	70	CEN	401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność=10	m³	2,500
2	ROBOTY MONTAŻOWE				
2	80	KNR	215-03-03-03-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 50	100 m	0,250
2	90	KNR	215-03-03-02-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 40	100 m	0,040
2	100	KNR	215-03-03-01-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 32	100 m	0,090
2	110	KNR	215-03-03-01-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 25 analogia	100 m	0,100
2	120	WKNR	W219-02-04-05-00 Kształtka stalowa ø 50	szt	10,000
2	130	WKNR	W219-02-04-04-00 Kształtka stalowa ø 40	szt	3,000
2	140	WKNR	W219-02-04-03-00 Kształtka stalowa ø 32	szt	8,000
2	150	WKNR	W219-02-04-02-00 Kształtka stalowa ø 25	szt	12,000
2	160	WKNR	W215-03-08-02-00 Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25	kmpl	12,000
2	170	WKNR	W215-03-08-02-00 Montaż stelaża do gazomierza (analogia)	kmpl	12,000
2	180	KNR	215-03-10-02-00 Kurek gazowy kulowy ø 25	szt	12,000
2	190	KNR	215-01-20-01-00 Szafka gazowa naścienna wentylowana na gazomierz	szt	12,000
2	200	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla Zakładu Kominiarskiego- 11m)	100 m	0,110

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	210	KNR	215-12-01-03-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 15 (do Zakładu Kominiarskiego- 5m)	100 m	0,050
2	220	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M1- 7m)	100 m	0,070
2	230	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M2- 5m)	100 m	0,050
2	240	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M3- 4,5m)	100 m	0,045
2	250	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M4- 8m)	100 m	0,080
2	260	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M5- 4m)	100 m	0,040
2	270	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M6- 6m)	100 m	0,060
2	280	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M7- 8m)	100 m	0,080
2	290	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M8- 8m)	100 m	0,080
2	300	KNR	215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 (gałązka dla M10- 5m)	100 m	0,050
2	310	WKNR	W215-03-07-02-00 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu. Instalacja z rur stalowych śr. do 50mm przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych. Krotność = 2.	kmpl	1,000
2	320	KNR	712-01-01-04-00 Czyszczenie szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. rurowo ø do 57 25*0,157+4,0*0,125+9,0*0,1+10,0*0,0785=6,11m2	100 m²	0,061
2	330	KNR	712-01-05-04-00 Odtłuszczenie rurociągów	100 m²	0,061
2	340	KNR	712-02-01-04-00 Malowanie pędzlem rurowo ø do 57 f.olej gruntu p-rdzewną	100 m²	0,061
2	350	KNR	712-02-09-04-00 Malowanie pędzlem rurowo ø do 57 f.olejną nawierzchnię ogostu	100 m²	0,061
2	360	WKNR	W219-01-24-01-00 Montaż izolującego połączenia kołnierza ø 50 przeciw prądom błądzącym	kmpl	1,000
3	ROBOTY BUDOWLANE				
3	370	MAT	5060161 Dopłata materiałowa za tuleje przepustowe z rur stalowych dn65 4szt, dn50 1szt, dn32 1szt metr		3,000
3	380	KNR	401-03-33-21-00 Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt	4,000
3	390	KNR	401-07-06-07-00 Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m²	szt	8,000
3	400	KNR	401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	6,000
3	410	KNR	401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
3	420	KNR	401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
3	430	KNR	401-07-06-05-00 Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	18,000